

N°	Item	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	
0,	Generalidades					
	Tramites Municipales					
0.1	Ejecución y tramitación Permiso de edificación Municipal (si	gl	1	\$ 0	\$ -	
0.2	Ejecución y tramitación Recepción final Municipal (si	gl	1	\$ 0	\$ -	
1,	Obras Previas					
1.1.	Instalación de Faenas					
1.1.1	Letrero de Obras	N°	1	\$ 150.000	\$ 150.000	
1.1.2	Construcciones provisionarias (bodega/detallar)	m2	25	\$ 25.000	\$ 625.000	
1.1.3	Instalaciones provisionarias (detallar)	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000	
2,	Obra Gruesa					
2.1.	Escarpe	m2	600	\$ 1.500	\$ 900.000	
2.2.	Tratamiento herbicida	m2	576	\$ 1200	\$ 691.200	
2.3.	Estabilizado	m2	86,4	\$ 2.100	\$ 181.440	
2.4.	Extracción de escombros	m3	86,4	\$ 4.500	\$ 388.800	
2.5.	Radier	m2	576	\$ 12.000	\$ 6.912.000	
2.6.	Alisado superficie radier	m2	576	\$ 2.100	\$ 1.209.600	
2.7.	Juntas de dilatación	ml	336	\$ 680	\$ 228.480	
2.8.	Instalación solerillas de borde	ml	100	\$ 6.500	\$ 650.000	
2.9.	Trazados deportivos	gl	1	\$ 320.000	\$ 320.000	
3,	Implementos permanentes					
3.1.	Arcos Minifútbol	N°	2	\$ 285.000	\$ 570.000	
3.2.	Tableros de básquetbol	N°	2	\$ 285.000	\$ 570.000	
3.3.	Postes de anclaje	N°	2	\$ 136.000	\$ 272.000	
4,	Cierre perimetral					
4.1.	Perfiles principales (Largueros y Pie derechos)	TIRAS	90	\$ 27.000	\$ 2.430.000	
4.2.	Dados hormigón	m3	2,56	\$ 65.000	\$ 166.400	
4.3.	Malla Bizcocho y alambón 50/14	m2	324	\$ 2.350	\$ 761.400	
4.4.	Portón Acceso Vehicular (2)	N°	1	\$ 300.000	\$ 300.000	
4.5.	Pintura Anticorrosivo	m2	330	\$ 1.900	\$ 627.000	
4.6.	Pintura esmalte	m2	330	\$ 1.900	\$ 627.000	
5,	Protección Cancha					
5.1.	Pastelones de Hormigón (en acceso a canchas)	m2	2	\$ 15.000	\$ 30.000	
				COSTO NETO	\$ 18.810.320	
				G.G. y	25%	\$ 4.702.580
				Total sin IVA	\$ 23.512.900	
				IVA	19%	\$ 4.467.451
				TOTAL CON IVA	\$ 27.980.351	

ADVERTENCIA:

- El presupuesto es estimativo, los valores son aproximados y están considerados para la zona central del país. Cada contratista deberá ejecutar su propio presupuesto, del cual se hará responsable.

- Se recomienda considerar este modelo de presupuesto para la ejecución de proyectos de multicanchas.

- Se deberá verificar en la Dirección de Obras Municipales, si la Obra requerirá de Permisos de construcción y Recepción Final Municipal.