

Presupuesto Construcción de Cierre Perimetral.

N°	Item	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
<b>0.0 Regularización de la construcción</b>					
0.1	Ejecución y tramitación Permiso de edificación Municipal	gl	según corresponda	\$ 0	
0.2	Ejecución y tramitación Recepción final Municipal	gl	según corresponda	\$ 0	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 0</b>
<b>1.0 Instalación de faenas</b>					
1.1	Empalmes provisionarios (electricidad y agua)	gl	según corresponda	\$ 0	
1.2	Construcciones provisionarias (bodega)	m2	5,00	\$ 20.000	\$ 100.000
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 100.000</b>
<b>2.0 Obra Gruesa</b>					
2,1	Trazados y Niveles	ml	175,00	\$ 1.000	\$ 175.000
2,2	Escarpe del terreno (e= 0,1 m)	ml	175,00	\$ 1.000	\$ 175.000
2,3	Excavaciones de fundación aislada 0,5x0,5x0,55	m3	9,90	\$ 12.500	\$ 123.750
2,4	Hormigón emplantillado G 05 e= 0,5 m	m3	0,90	\$ 70.000	\$ 63.000
2,5	Fundación aislada hormigón G10 0,5x0,5x0,5 m	m3	9,00	\$ 115.000	\$ 1.035.000
2,6	Poste acero 75x75x3,0	m3	72,00	\$ 42.500	\$ 3.060.000
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 5.279.250</b>
<b>3.0 Terminaciones</b>					
3.1	Malla acmafor 3d 2,5x2,4 verde / incliye fijación zincada pintada	unid	70,00	\$ 53.500	\$ 3.745.000
3.2	Tapa poste 75x75 PVC	unid	72,00	\$ 1.500	\$ 108.000
3.3	P1 portón 2,7x2,4 corredera	unid	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000
3.4	P2 puerta 2,4 x 1,25	unid	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000
3.5	P3 puerta 2,4 x 2,5 2 hojas (batiente)	unid	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000
3.6	P4 portón 2,4x5,2 2 hojas (corredera)	unid	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 4.903.000</b>
<b>4.0 Aseo y entrega</b>					
4.1	Aseo y entrega	globa	1,00	\$ 221.952	\$ 221.952
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 221.952</b>

<b>COSTO NETO</b>		<b>\$ 10.504.202</b>
Gastos Generales	10 %	\$ 1.050.420
Utilidades	10 %	\$ 1.050.420
Total sin IVA		\$ 12.605.042
IVA	19 %	\$ 2.394.958
<b>TOTAL CON IVA</b>		<b>\$ 15.000.000</b>

Firma, nombre y RUT del  
contratista

NOTA: Las partidas, materiales, cubricaciones y valores utilizados en este presupuesto son solamente referenciales a modo de ejemplificar el formato de documento que solicita el Fondo Social. Las partidas que describen el proyecto DEBEN SER ESTABLECIDOS POR EL CONTRATISTA, según el tipo de iniciativa y el lugar en donde se emplaza la obra. Es responsabilidad de cada contratista corroborar la viabilidad técnica del proyecto postulado.